

OFFERTE OF-2026-0072

Jouw nieuwe badkamer

Beste Sanne, fijn dat jullie bij ons in de showroom waren. Hierbij de offerte voor jullie nieuwe badkamer op de eerste verdieping: groen marmer op de achterwand en in de inloopdouche, een vrijstaand bad onder het raam en een dubbel wastafelmeubel in licht eiken met een grote ronde spiegel. Alles staat op tekening en in de beelden, met de berekening erbij. Vragen? Bel of app ons gerust.

Voor	Datum	Geldig tot	Tegelwerk
Familie Van der Meer	**12-11-2026**	**12-12-2026**	**45,64 m²**

01 Jouw ontwerp in het kort
02 Jouw tegels
03 Jouw sanitair
04 De tekening en maatvoering
05 Foto's
06 De berekening
07 Wat is inbegrepen
08 Zo gaat het verder
09 Akkoord


ThuisinTegels & Sanitair

Offerte OF-2026-0072

JOUW ONTWERP

In het kort.

Badkamer eerste verdieping





Tegel
Hano Crème 60 × 120 cm

Tegel
Zolava Wit 33,3 × 100 cm



Tegel
Lalino Groen 60 × 120 cm

Sanitair
11 onderdelen

Tegelwerk
45,64 m²

Totaal, inclusief btw
€ 17.763,29

ThuisinTegels & Sanitair

Offerte OF-2026-0072

JOUW TEGELS

Dit hebben we samen uitgezocht.



Zo ligt de tegel, op schaal.

Hano Crème 60 × 120 cm

Natuursteenlook in crème, mat afgewerkt en gerectificeerd, dus strak te leggen met een smalle voeg.

Formaat	**60 × 120 cm**
Dikte	**9 mm**
Afwerking	**Mat**
Look	**Natuursteenlook**
Kleur	**Crème**
Antislip	**R10**
Geschikt voor	**vloer**
Vloerverwarming	**Geschikt**
Merk	**Elvora**
Serie	**Hano**
Artikelcode	**T-33413**
Levertijd	**2 tot 3 weken**

Onderhoud: Maak schoon met een milde, pH-neutrale reiniger en spoel na met schoon water.

12,16 m² vloer, 10% + 3% voor grote tegels snijverlies (recht), + 4,32 m² voor mooi uitvullen = 18,06 m², 26 stuks **€ 841,95**

Zo ligt de tegel, op schaal.

Zolava Wit 33,3 × 100 cm

Marmerlook in wit, glans afgewerkt en gerectificeerd, dus strak te leggen met een smalle voeg.

Formaat	**33,3 × 100 cm**
Dikte	**7 mm**
Afwerking	**Glans**
Look	**Marmerlook**
Kleur	**Wit**
Antislip	**-**
Geschikt voor	**wand**
Merk	**Nordis**
Serie	**Zolava**
Artikelcode	**T-91350**
Levertijd	**1 tot 2 weken**

Onderhoud: Maak schoon met een milde, pH-neutrale reiniger en spoel na met schoon water.

22,14 m² wand (wanden rechts, onder, links), 10% snijverlies (recht), + 2,66 m² voor mooi uitvullen = 27,01 m², 82 stuks **€ 1.207,99**





Zo ligt de tegel, op schaal.

Lalino Groen 60 × 120 cm

Marmerlook in groen, glans afgewerkt en gerectificeerd, dus strak te leggen met een smalle voeg.

Formaat	**60 × 120 cm**
Dikte	**9 mm**
Afwerking	**Glans**
Look	**Marmerlook**
Kleur	**Groen**
Antislip	**-**
Geschikt voor	**vloer**
Vloerverwarming	**Geschikt**
Merk	**Belmoro**
Serie	**Lalino**
Artikelcode	**T-71533**
Levertijd	**3 tot 4 weken**

Onderhoud: Maak schoon met een milde, pH-neutrale reiniger en spoel na met schoon water.

11,34 m² wand (wand boven, douche bij boven (120 cm breed, tot 260 cm), douche bij links (100 cm breed, tot 260 cm)), 10% + 3% voor grote tegels snijverlies (recht) = 12,81 m², 18 stuks **€ 1.293,06**

ThuisinTegels & Sanitair

Offerte OF-2026-0072

JOUW SANITAIR

11 onderdelen, die bij elkaar passen.




Tareno inloopdouche 120 cm transparant

Merk	**Corvale**
Serie	**Tareno**
Maatvoering	**120 × 200 cm**
Kleur	**Transparant**
Materiaal	**Veiligheidsglas**
Levertijd	**3 tot 4 weken**
Garantie	**2 jaar**
Artikelcode	**S-52501**

- Antikalklaag
- Glasdikte 8 mm
- Montage: met wandsteun


1 × € 1.329,00 **€ 1.329,00**



Hamado bad 180 cm wit

Merk	**Delmar**
Serie	**Hamado**
Maatvoering	**180 × 80 cm**
Kleur	**Wit**
Levertijd	**1 tot 2 weken**
Garantie	**2 jaar**
Artikelcode	**S-83350**

1 × € 839,00 **€ 839,00**



Mativa spiegel 120 cm

Merk	**Delmar**
Serie	**Mativa**
Maatvoering	**120 × 120 cm**
Kleur	**Spiegel**
Materiaal	**Glas**
Levertijd	**2 tot 3 weken**
Garantie	**2 jaar**
Artikelcode	**VT-S2012**

- Led-verlichting
- Met verlichting

1 × € 549,00 **€ 549,00**

Veviva toilet 53 cm wit

Merk	**Aquara**
Serie	**Veviva**
Maatvoering	**53 cm**
Kleur	**Wit**
Levertijd	**2 tot 3 weken**
Garantie	**5 jaar**
Artikelcode	**S-98894**

1 × € 399,00 **€ 399,00**



Wastafelmeubel zwevend 140 cm

Ribbelfront licht eiken, 2 lades, blad travertin, 2 ovale opzetkommen wit mat

1 × € 1.895,00 **€ 1.895,00**



Inbouw wastafelkraan uit de wand

Goud geborsteld, met inbouwdeel

2 × € 329,00 **€ 658,00**



Vrijstaande badkraan met handdouche

Goud geborsteld, vloermontage

1 × € 1.095,00 **€ 1.095,00**



Inbouw douchethermostaat met plafondregendouche

Regendouche Ø 30 cm uit het plafond, handdouche op wandhouder, goud geborsteld

1 × € 1.245,00 **€ 1.245,00**



Douchegoot 100 cm langs de achterwand

Designrooster goud geborsteld

1 × € 289,00 **€ 289,00**



Designradiator verticaal 40 × 180 cm

Wit, met aansluitset

1 × € 549,00 **€ 549,00**



Badkameraccessoires goud geborsteld

Wandplank eiken met dragers, closetrolhouder, toiletborstel en handdoekhaak

1 × € 395,00 **€ 395,00**


ThuisinTegels & Sanitair

Offerte OF-2026-0072

DE TEKENING

Zo gaat het eruitzien.

Badkamer eerste verdieping



Maatvoering

Ruimte	**380 × 320 cm**
Vloeroppervlak	**12,16 m²**
Wandlengte	**1.400 cm**
Tegelhoogte	**260 cm**
Nissen en kokers	**wanden rechts, onder, links**
Wandoppervlak	**33,48 m²**

Legplan

Legpatroon	**Recht**
Richting	**Horizontaal**
Voeg	**2 mm**
Voegkleur	**Lichtgrijs**

Goed om te weten

Ontwerp gemaakt in de 3D-badkamer van Ikoon One.


De inrichting, met de plek in de ruimte

Tareno inloopdouche 120 cm transparant 0 cm van links, 0 cm van boven	**120 × 100 cm**
Nis In de wand links, 15 cm van boven, 110 cm boven de vloer, 10 cm diep	**60 × 30 cm**
Hamado bad 180 cm wit 145 cm van links, 22 cm van boven	**180 × 80 cm**
Raam	**120 × 110 cm**

In de wand boven, 175 cm van links, 125 cm boven de vloer

Radiator en handdoekradiator, verticale buizen 40 × 180 cm; radiator wit 334 cm van links, 0 cm van boven	**40 × 10 cm**
Wastafelmeubel, zwevend 140 × 46 cm, wastafels dubbel, indeling 2 lades, front ribbel, wastafel opzetkom ovaal, kraan uit de wand, fronthoogte 50 cm; front eiken licht, blad travertinlook, wastafel wit mat, kraan goud geborsteld 334 cm van links, 120 cm van boven	**140 × 46 cm**
Mativa spiegel 120 cm 377 cm van links, 130 cm van boven	**120 × 3 cm**
Veviva toilet 53 cm wit 0 cm van links, 150 cm van boven	**36 × 53 cm**
Wandplank en open kast, wandplank 80 × 20 cm; plank eiken licht, dragers goud geborsteld 0 cm van links, 128 cm van boven	**80 × 20 cm**
Accessoires en verlichting, toiletrolhouder; metaal goud geborsteld 0 cm van links, 196 cm van boven	**15 × 10 cm**
Accessoires en verlichting, toiletborstel; metaal goud geborsteld 4 cm van links, 126 cm van boven	**12 × 12 cm**
Accessoires en verlichting, handdoekhaak; metaal goud geborsteld 128 cm van links, 0 cm van boven	**8 × 8 cm**
Deur In de wand links, 222 cm van boven	**85 × 210 cm**

De wanden, uitgevouwen



FOTO'S

Zo ziet het eruit.





ThuisinTegels & Sanitair

Offerte OF-2026-0072

DE BEREKENING

Duidelijk wat het kost.

Hoe we aan de aantallen komen

Tegels worden op maat gesneden. Daarom rekenen we extra tegels, zodat je niet tekortkomt.

VLAK	OPPERVLAK	SNIJVERLIES	NODIG	STUKS
Badkamer eerste verdieping, vloer Hano Crème	12,16 m²	10% + 3% grote tegel	18,06 m² incl. 4,32 m² mooi uitvullen	**26**
Badkamer eerste verdieping, wand Zolava Wit	22,14 m²	10%	27,01 m² incl. 2,66 m² mooi uitvullen	**82**
Badkamer eerste verdieping, wand 2 Lalino Groen	11,34 m²	10% + 3% grote tegel	12,81 m²	**18**

TEGELS

Hano Crème 60 × 120 cm — **€ 841,95**

12,16 m² vloer, 10% + 3% voor grote tegels snijverlies (recht), + 4,32 m² voor mooi uitvullen = 18,06 m², 26 stuks

Zolava Wit 33,3 × 100 cm — **€ 1.207,99**

22,14 m² wand (wanden rechts, onder, links), 10% snijverlies (recht), + 2,66 m² voor mooi uitvullen = 27,01 m², 82 stuks

Lalino Groen 60 × 120 cm — **€ 1.293,06**

11,34 m² wand (wand boven, douche bij boven (120 cm breed, tot 260 cm), douche bij links (100 cm breed, tot 260 cm)), 10% + 3% voor grote tegels snijverlies (recht) = 12,81 m², 18 stuks

Subtotaal tegels — **€ 3.342,99**

MATERIALEN

Tegellijm — **€ 274,45**

263,4 kg = 11 × 25 kg

Voegmiddel — **€ 19,95**

4,1 kg = 1 × 5 kg

Primer 6,8 liter = 2 × 5 liter	**€ 59,90**
Subtotaal materialen	**€ 354,30**

SANITAIR

Tareno inloopdouche 120 cm transparant 120 × 200 cm, Transparant	**€ 1.329,00**
Hamado bad 180 cm wit 180 × 80 cm, Wit	**€ 839,00**
Mativa spiegel 120 cm 120 × 120 cm, Spiegel	**€ 549,00**
Veviva toilet 53 cm wit 53 cm, Wit	**€ 399,00**
Wastafelmeubel zwevend 140 cm Ribbelfront licht eiken, 2 lades, blad travertin, 2 ovale opzetkommen wit mat	**€ 1.895,00**
Inbouw wastafelkraan uit de wand Goud geborsteld, met inbouwdeel	**€ 658,00**
Vrijstaande badkraan met handdouche Goud geborsteld, vloermontage	**€ 1.095,00**
Inbouw douchethermostaat met plafondregendouche Regendouche Ø 30 cm uit het plafond, handdouche op wandhouder, goud geborsteld	**€ 1.245,00**
Douchegoot 100 cm langs de achterwand Designrooster goud geborsteld	**€ 289,00**
Designradiator verticaal 40 × 180 cm Wit, met aansluitset	**€ 549,00**
Badkameraccessoires goud geborsteld Wandplank eiken met dragers, closetrolhouder, toiletborstel en handdoekhaak	**€ 395,00**
Subtotaal sanitair	**€ 9.242,00**

ARBEID

Leggen vloer: Badkamer eerste verdieping 12,16 m² × € 70,00	**€ 851,20**
Leggen wanden: Badkamer eerste verdieping 22,14 m² × € 52,50	**€ 1.162,35**

Leggen wanden (Lalino Groen): Badkamer eerste verdieping 11,34 m² × € 67,50	**€ 765,45**
Nis maken en betegelen: Badkamer eerste verdieping 1 × € 225,00	**€ 225,00**
Dagkanten van het raam betegelen: Badkamer eerste verdieping 1 × € 95,00	**€ 95,00**
Deur: dorpel en aansluiting: Badkamer eerste verdieping 1 × € 75,00	**€ 75,00**
Subtotaal arbeid	**€ 3.174,00**

OPTIES, KIES ZELF WAT JE ERBIJ WILT

- [x] **Montage van het sanitair** — **€ 1.650,00**
  Bad, inloopdouche, toilet, wastafelmeubel, kranen, douchegoot en radiator plaatsen en aansluiten
- [ ] **Sloopwerk en afvoer van de oude badkamer** — **€ 1.150,00**
  Tegels, sanitair en oud leidingwerk verwijderen en afvoeren
- [ ] **Elektrische vloerverwarming** — **€ 1.068,00**
  Onder de hele tegelvloer, met digitale thermostaat

Totaal
Inclusief btw

€ 17.763,29

Totaal excl. btw	Btw	Aanbetaling 30%, bij akkoord	Restant, bij oplevering
€ 14.680,41	**€ 3.082,89**	**€ 5.328,99**	**€ 12.434,31**

WAT JE KRIJGT

Wat is inbegrepen, en wat niet.

Inbegrepen

- ✓ Alle tegels en producten uit deze offerte
- ✓ Tegellijm, voegmiddel en primer
- ✓ Het leggen en voegen van de tegels
- ✓ Het bezorgen op het afgesproken adres

Niet inbegrepen

- × Sloopwerk en het afvoeren van de oude ruimte
- × Loodgieters- en elektrawerk
- × Stucwerk, plafond en schilderwerk
- × Herstel van de ondergrond dat bij de opname nog niet te zien was

Wat we van je nodig hebben

- ✓ De ruimte is leeg en bereikbaar op de startdatum
- ✓ Water en stroom zijn aanwezig
- ✓ De ondergrond is droog en vlak

NA JE AKKOORD

Zo gaat het verder.

1. **Akkoord**
   Je kiest je opties en geeft online akkoord.
2. **Aanbetaling**
   Je ontvangt de aanbetalingsfactuur, met een QR-code om direct te betalen.
3. **Bestellen**
   We bestellen alles in één keer bij onze leveranciers.
4. **Inmeten**
   We controleren de maten ter plekke, zodat alles precies past.
5. **Levering**
   We spreken een datum af en leveren alles op de afgesproken plek.
6. **Uitvoering**
   Onze tegelzetters gaan aan de slag volgens de tekening in deze offerte.
7. **Oplevering**
   We lopen samen alles na. Is er nog iets? Dan lossen we dat op.

Garantie

Op ons legwerk geven we 5 jaar garantie. Op de producten geldt de fabrieksgarantie; de termijn per product vind je in deze offerte.

Onderhoud

Maak tegels schoon met een milde reiniger en spoel na met schoon water. Kijk voor het onderhoud per product bij het product in deze offerte.

Over Thuis in Tegels & Sanitair

Thuis in Tegels & Sanitair heeft in Esbeek een showroom van 750 m², met tegels, sanitair en pvc-vloeren van alle merken onder één dak. Complete badkamers staan er ingericht om in rond te lopen, en je krijgt persoonlijk advies.

AKKOORD

Ben je enthousiast?

Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Alle bedragen zijn inclusief btw. Maten controleren we ter plekke, voordat we bestellen.

Akkoord?

Geef online akkoord via de link in je mail, of teken hieronder.

Thuis in Tegels & Sanitair · Notelstraat 5 · 5085 ET Esbeek · 06 57 09 78 37 · info@thuisintegelsensanitair.nl · thuisintegelsensanitair.nl